

**FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA**

**OBRA: TERMINACIÓN CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y SALA EXPOSICIÓN PARQUE PALEONTOLÓGICO  
HUELLAS DE DINOSAURIOS**

Nº	DESIGNACIÓN DEL ÍTEM - MANO DE OBRA	Un.	Cant.	Precio Total
<b>1 CONTRAPISOS DE H°A° (interior y exterior)</b>				
<b>Edificio</b>				
1	Contrapiso H°A° sobre arena fina de 1,50 cm y ésta sobre suelo compactado, esp 12 cm junta 1cm esp de poliestireno en todo su perímetro, usar malla acero Ø 6mm de 15cmx15cm. Terminación con cuarzo. <b>Exterior</b>	m <sup>2</sup>	4,00	
<b>2 TABIQUES</b>				
1	Tabiques de placas de roca de yeso de 12,5mm, con perfilera galvanizada y accesorios	m <sup>2</sup>	42,27	
2	Encarozado con tabiques livianos en doble placa 12,5mm por cara y aislación. Según PETP	m <sup>2</sup>	10,00	
<b>3 REVOQUES GRUESOS Y FINOS</b>				
<b>Edificio</b>				
1	Enlucido exterior.	m <sup>2</sup>	191,00	
2	Revestimiento exterior plastico texturado simil piedra fina tipo Reveal, Tarquini o Tekno color a elección de la DT.	m <sup>2</sup>	191,00	
<b>Sala de Máquinas</b>				
3	Enlucido interior y exterior.	m <sup>2</sup>	210,00	
4	Revestimiento interior y exterior plastico texturado simil piedra fina tipo Reveal, Tarquini o Tekno color a elección de la DT.	m <sup>2</sup>	210,00	
<b>Garita</b>				
5	Enlucido exterior.	m <sup>2</sup>	45,00	
6	Revestimiento exterior plastico texturado simil piedra fina tipo Reveal, Tarquini o Tekno color a elección de la DT.	m <sup>2</sup>	45,00	
<b>4 REVESTIMIENTO EN MUROS Y PISOS</b>				
<b>Edificio</b>				
<b>En Pisos</b>				
1	Cerámico 30x30cm alto tránsito, PDI 5, c/junta cerrada, pegamento hidrófugo de primera calidad	m <sup>2</sup>	140,00	
	Revestimiento de zocalo exterior			
2	Revestimiento con zocalo de baldosones de hormigon premoldeado 60x60.	m <sup>2</sup>	30,00	
<b>Sala de Máquinas</b>				
	Revestimiento de zocalo exterior			
3	Revestimiento con zocalo de baldosones de hormigon premoldeado 60x60.	m <sup>2</sup>	16,00	
<b>Garita</b>				
<b>En muros</b>				
4	Revestimiento cerámico: baño. Monococión, 20x25, marca San Lorenzo o Porto Bello, h=2,40m c/pegamento hidrófugo, empastinado c/junta cerrada	m <sup>2</sup>	13,00	
5	Guardacantos de posiciones verticales, aluminio, según PETP	ml	2,10	

		En Pisos			
6	Cerámico 30x30cm alto tránsito, PDI 5, c/junta cerrada, pegamento hidrófugo de primera calidad	m <sup>2</sup>	12,00		
7	Guardacantos horizontales, aluminio según PETP	ml	1,70		
		Revestimiento de zocalo exterior			
8	Revestimiento con zocalo de baldosones de hormigon premoldeado 60x60.	m <sup>2</sup>	12,00		
5	<b>CIELORRASOS</b>				
		Edificio			
		Interior			
1	De placa desmontable de fibra mineral tipo Durlock, modelo Deco Essound o similar calidad y garantía, con perfilera recomendada por fabricante, perimetrales, largueros, travesaños, etc., todo seg planos y PETP completo a su fin	m <sup>2</sup>	154,32		
2	De placa de roca de yeso tipo Durlock de 12,5mm c/estructura galvanizada y velas rígidas, válido tanto para desarrollos netos de cielorrasos como para correctores de todo tipo, todo seg planos y PETP	m <sup>2</sup>	11,99		
		Exterior			
3	De placa cementicia, con junta no tomada, tipo Superboard de Eternit o similar calidad, esp 10mm de 1,20 x 2,40m. Todo seg planos de detalles y PETP completo a su fin. Se deberá tener muy presente la modulación para aprovechar las dimensiones de placas y cielorrasos	m <sup>2</sup>	7,20		
4	Alero perimetral exterior edificio, con junta no tomada con placa cementicia, estructura metálica, tornillos selladores, longitud de desarrollo 0,81m. Todo seg planos y pliego, completo a su fin	ml	58,60		
		Garita			
		Interior			
5	De placa desmontable de fibra mineral tipo Durlock, modelo Deco Essound o similar calidad y garantía, con perfilera recomendada por fabricante, perimetrales, largueros, travesaños, etc., todo seg planos y PETP completo a su fin	m <sup>2</sup>	12,50		
		Exterior			
6	Alero perimetral exterior edificio, con junta no tomada con placa cementicia, estructura metálica, tornillos selladores, longitud de desarrollo 0,55m. Todo seg planos y pliego, completo a su fin	ml	19,84		
		Sala de máquinas			
		Exterior			
7	Alero perimetral exterior edificio, con junta no tomada con placa cementicia, estructura metálica, tornillos selladores, longitud de desarrollo 0,55m. Todo seg planos y pliego, completo a su fin	ml	35,00		
6	<b>ZOCALOS</b>				
		Edificio			
1	Zocalo madera maciza base blanca de 9mm de espesor x 7 cm de altura (atomillado y entarugado c/tornillo perdido).	ml	120,00		
		Garita			
2	Zocalo madera maciza base blanca de 9mm de espesor x 7 cm de altura (atomillado y entarugado c/tornillo perdido).	ml	13,00		
7	<b>PINTURA</b>				
		Edificio			
1	Latex interior acrílico sobre muro, previa limpieza, empastado con enduido, fijador sellador, lijado y luego 2 o 3 manos de pintura, color a definir por la DT. Todo completo a su fin según PETP	m <sup>2</sup>	240,00		
2	Latex exterior sobre alero de junta no tomada de placa cementicia, previa limpieza, empastado con enduido (2 manos), fijador sellador, lijado y luego 2 o 3 manos de pintura, color a definir por DT. Será de especial cuidado el empastado. Todo completo a su fin según PETP	m <sup>2</sup>	44,30		
3	Esmalte sintético sobre todos los elementos metálicos. Previo desengrasado, 2 manos de convertidor de óxido, enmasillado plástico, pintura de esmalte sintético definitivo con color a definir por DT. Todo completo a su fin según PETP	m <sup>2</sup>	4,50		
4	Pintura epoxi poliuretánica tipo Revesta 4400 sobre elementos metálicos de baños públicos, en muebles divisorios M1, estructura de mesada M2. Todo completo a su fin seg PETP	gl	1,00		
		Sala de Máquinas			
5	Latex exterior sobre alero de junta no tomada de placa cementicia, previa limpieza, empastado con enduido (2 manos), fijador sellador, lijado y luego 2 o 3 manos de pintura, color a definir por DT. Será de especial cuidado el empastado. Todo completo a su fin según PETP	m <sup>2</sup>	22,00		

	<b>Garita de control</b>			
6	Latex interior acrílico sobre muro, previa limpieza, empastado con enduido, fijador sellador, lijado y luego 2 o 3 manos de pintura, color a definir por la DT. Todo completo a su fin según PETP	m <sup>2</sup>	38,00	
7	Latex exterior sobre alero de junta no tomada de placa cementicia, previa limpieza, empastado con enduido (2 manos), fijador sellador, lijado y luego 2 o 3 manos de pintura, color a definir por DT. Será de especial cuidado el empastado. Todo completo a su fin según PETP	m <sup>2</sup>	15,00	
8	<b>METALURGICA</b>			
	Carpintería de aluminio			
	<b>Edificio</b>			
1	P1: Puerta simple aluminio c/premarco de aluminio. Modelo sistema Modena2, borde curvo. Ver plano carpintería	unidad	2,00	
2	P2: Puerta simple aluminio c/premarco de aluminio. Modelo sistema Modena2, borde curvo. Ver plano carpintería	unidad	1,00	
3	P3: Puerta simple aluminio c/premarco de aluminio. Modelo sistema Modena2, borde curvo. Ver plano carpintería	unidad	1,00	
4	P5: Puerta doble aluminio c/premarco de aluminio. Modelo sistema Modena2, borde curvo. Ver plano carpintería	unidad	2,00	
	<b>Garita de control</b>			
5	P1: Puerta simple aluminio c/premarco de aluminio. Modelo sistema Modena2, borde curvo. Ver plano carpintería	unidad	1,00	
6	P4: Puerta simple aluminio c/premarco de aluminio. Modelo sistema Modena2, borde curvo. Ver plano carpintería	unidad	1,00	
7	V4.1: Ventana aluminio, c/premarco aluminio. Modelo sistema Modena2, borde curvo. Ver plano carpintería	unidad	1,00	
8	V4.2: Ventana aluminio, c/premarco aluminio. Modelo sistema Modena2, borde curvo. Ver plano carpintería	unidad	1,00	
	Carpintería metálica y otras			
	<b>Sala de Máquinas</b>			
9	Re. Rejilla metálica corrida con marco, según detalle plano carpintería	unidad	1,00	
10	Pt. Portón de doble hoja, con marco, según detalle plano de carpintería	unidad	1,00	
11	Ve. Ventana metálica, en celosía con marco, según detalle plano de carpintería	unidad	4,00	
12	Pt1. Portón de doble hoja, con marco, según detalle plano carpintería	unidad	1,00	
	Muebles de baño público			
	<b>Edificio</b>			
13	M1. Mueble divisorio. Estructura metálica, hojas de aluminio modelo Herrero (Rosario) hojas de MDF 18mm, ver plano carpintería de detalles	unidad	2,00	
14	M2. Mueble mesada baño: piedra granito natural, estructura metálica y paneles de cierre de frente y un lateral en placa MDF 12 mm. Medidas 1,35mx0,40m. Ver plano carpintería detalles	unidad	2,00	
9	<b>INSTALACIÓN DE GAS</b>			
1	Colocación de cañería desde zépelling, por piso, hasta cada uno de los artefactos. Sistema Sigas Fusión	gl	1,00	
10	<b>EQUIPAMIENTO</b>			
1	Colocación de artefactos de baño, cocina, calefacción e iluminación.	gl	1,00	
11	<b>ELEMENTOS ESPECIALES (Varios)</b>			
1	Baranda metálica en ingreso	m	3,00	
2	Baranda metálica pasamanos inferior y superior para rampa de ingreso discapacitados	m	16,00	
3	Fabricacion y colocacion Rejillas desagues en sala de maquinas, según PETP	m	8,00	
4	Tratamiento de juntas y selladores de pisos exteriores	gl	1,00	
12	<b>LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA</b>			
1	Limpieza permanente de obra	gl	1,00	
2	Limpieza preliminar de Obra	gl	1,00	
3	Limpieza final de obra	gl	1,00	
4	Remocion de ceramicas defectuosas y dañadas según D.T.	m <sup>2</sup>	45,00	
	<b>TOTAL</b>			