

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

Obra: L.A.M.T. -L.A.B.T.-SET CN250 y AP-Loteo Independencia
Malargüe

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA - OBRA: ELECTRIFICACION LOTEO INDEPENDENCIA - MALARGÜE					
Item N°	Unidad	Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Total
1	GL	1	Furgón Utilitario Diesel 0 KM. Ver PGP		
2	Gl	1	Relevamiento, Replanteo y Proyecto Ejecutivo , confección y aprobación de carpeta técnica (obras por Terceros en EDEMSA)		
3	Gl	1	Limpieza de la traza y Apertura de picadas		
4	Pza	162	Apertura y Hormigonado de bases de H ² S ² 0,6x0,6x1,2 - Col Met - (0.5 m 3)		
5	Pza	3	Apertura y Hormigonado de bases bases de H ² S ² 1x1x2,3 - SET 10 m - (2 m 3)		
6	Pza	12	Apertura y Hormigonado de bases bases de H ² S ² 1x1x2 - Col HA 12m - (1,65 m 3)		
7	Pza	1	Provisión , Montaje y Alineación de Soporte de H ² A ² 12/1200, para ángulos menores a 5° (SH ² < 5°) (CN208)		
8	Pza	6	Provisión , Montaje y Alineación de Soporte de H ² A ² 12/900, para ángulos menores a 5° (SH ² < 5°) (CN203)		
9	Pza	2	Provisión , Montaje y Alineación de Soporte de H ² A ² 12/900, para ángulos menores a 5° (SH ² < 5°) (CN205)		
10	Pza	94	Soporte de alineación recta CN20		
11	Pza	18	Soporte terminal CN22		
12	Pza	17	Soporte terminal y derivación en ochava - CN26		
13	Pza	27	Soporte Suspensión y derivación en ochava - CN27		
14	Pza	6	Soporte de Retención -CN23		
15	Pza	173	Provisión y Montaje de Artefacto de AP 125 W completo		
16	Pza	3	Provisión y Montaje de Rieandas de M.T. a tierra según especificaciones (CN36)		
17	Pza	2	Provisión y Montaje de estructura de H ² A ² de subestación doble poste (CN 250)		
18	Pza	1	Provisión y Montaje Electromecánico de SETA (CN250) - Final de línea		
19	m.	742	Provisión , tendido, tensado y atado de conductor de AL/AL 50 mm2 de sección		
20	m.	4.768	Provisión , tendido, tensado y atado de Conductor preensamblado de 3x92+50+25		
21	m	3	Comando de AP completo CN27		
22	Pza	1	Pruebas y puesta en servicio de instalaciones		

"El presente detalle de designación de ítems no exime a "El Oferente" de cotizar los trabajos completos a su fin, (dado que se trata de una obra por ajuste aizado), aún para el caso que algún ítem o Sub-ÍTEM no estuviera expresamente incluido en el "Formulario Oficial de Propuesta", dado que se considera que "El Oferente" deberá interpretar de forma hábil e integrada la totalidad de la Documentación de Obra volcada a Planos y Pliegos Generales y Particulares, además de las consultas técnicas previas a la apertura de la Licitación, y la visita obligatoria al sitio en el que se desarrollarán los trabajos.