

PRESUPUESTO OFICIAL									
MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS									
OBRA: CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNITARIO B° MARTÍN GÜEMES									
UBICACIÓN: CIUDAD DE MALARGÜE- PROVINCIA DE MENDOZA									
Ítem	Sub-Ítem	Designación del Ítem	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Importe		% de Incidencia	
						Parcial	Total	Parc.	Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES								
	1.1	Cartel de Obra	Un.	1,00					
	1.2	Obrador	Un.	1,00					
	1.3	Cerco Perimetral	ml	20,00					
	1.4	Replanteo	m2	306,00					
	1.5	Excavaciones	m3	236,75					
2	CIERRE OLÍMPICO PERIMETRAL								
	2.1	Cerco olímpico perimetral	ml	54,25					
	2.2	Portón de ingreso vehicular	Un.	1,00					
3	HORMIGÓN ARMADO								
	3.1	Base centrada B1 (70x70x80)	m3	10,58					
	3.2	Base excéntrica B2 (60x70x80)	m3	1,68					
	3.3	Base B3 centrada (120x120x100)	m3	8,64					
	3.4	Columna de tanque Ct (20x20)	m3	0,51					
	3.5	Columna C1 (20x20)	m3	5,12					
	3.6	Columna C2 (30x30)	m3	2,21					
	3.7	Viga Vf	m3	5,89					
	3.8	Viga Va	m3	1,54					
	3.9	Viga Vf1	m3	1,53					
	3.10	Viga Vd	m3	3,38					
	3.11	Viga Ve	m3	2,93					
	3.12	Viga Vc	m3	2,80					
	3.13	Viga V1	m3	0,05					
	3.14	Viga V2	m3	0,23					
3.15	Losa maciza L1	m3	0,28						
4	HORMIGÓN SIMPLE								
	4.1	Playón (e=12cm) y contrapiso (10cm)	m3	64,35					
5	MUROS								
	5.1	Muros ext/int (e=20 cm)	m2	666,05					
	5.2	Paños fijos para baños	Gl.	1,00					
5.3	Muros interiores (e=10 cm)	m2	17,25						
6	TERMINACIONES								
	6.1	Revoques grueso	m2	961,25					
	6.2	Revoque fino	m2	961,25					
	6.3	Revoque grueso hidrófugo	m2	43,00					
	6.4	Pinturas	m2	961,25					
	6.5	Cerámicas	m2	270,00					
	6.6	Zócalos	ml	161,70					
6.7	Revestimientos	m2	34,50						
7	INSTALACIÓN SANITARIA								
	7.1	Agua	Gl.	1,00					
7.2	Cloacas	Gl.	1,00						
8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
8.1	Instalación eléctrica	Gl.	1,00						
9	ESTRUCTURA DE TECHO								
	9.1	Cubierta	m2	313,00					
	9.2	Cercha metálica Ce-01	Un.	3,00					
9.3	Estructura de tanque	Gl.	1,00						
10	CARPINTERÍA								
	10.1	Puertas	Gl.	1,00					
10.2	Ventanas	Gl.	1,00						
11	EQUIPAMIENTO								
	11.1	Baños	Gl.	1,00					
	11.2	Cocina	Gl.	1,00					
	11.3	Aulas	Gl.	1,00					
11.4	Salón de reuniones	Gl.	1,00						
12	ESPACIOS EXTERIORES								
	12.1	Replanteo exterior	m2	245,25					
	12.2	Vereda perimetral	m3	17,21					
12.3	Cunetas	ml	54,50						
TOTAL									

Asciende el presente Presupuesto de: CONSTRUCCIÓN SALON COMUNITARIO B° MARTÍN GÜEMES, a la suma de PESOS: _____ **CON** ____/100 CENTAVOS.-

El pte. Detalle de designación de Ítems no exime al Oferente de cotizar los trabajos completos, aun para el caso que algún Ítem o sub-Ítem no estuviera expresamente incluido en el Formulario Oficial de Propuesta.

La eventual omisión de parte del Oferente de algún Ítem o Sub-Ítem bajo ningún motivo será causal de reconocimiento de adicionales, mayores costos, imprevistos o de ampliación del Plazo de ejecución de Obra.

LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ESTA OBRA ES COMPLETA Y SUFICIENTE PARA UN CORRECTO CÓMPUTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE EL OFERENTE SE OBLIGA SERIAMENTE A RESPETAR.-

Firma-----