



FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

**OBRA: PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE
CLORACIÓN - PLANTA DE AGUA LAS LOICAS.**

Ing. Juan Sosa
Director de Obras Públicas
Municipalidad de Malargüe



Obra: PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE CLORACIÓN - PLANTA DE AGUA LAS LOICAS						
Ubicación: Las Loicas - Malargüe -Mendoza						
Propietario: Municipalidad de Malargüe						
FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA (F.O.P.) - Desglose ITEM N° 9						
NRO.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL DEL ÍTEM	COSTO TOTAL DEL ÍTEM
9	SALA DE EQUIPOS					
9.1	EXCAVACIONES PARA FUNDACIÓN Y COMPACTACIÓN					
9.1.1	Excavaciones	m3	4,5			
9.1.2	Relleno compactado	m3	4,5			
9.1.3	Relleno con material granular	m3	4,5			
9.1.4	Colchón de ripio bajo contrapisos	m2	12			
9.2	HORMIGÓN ARMADO					
9.2.1	Hormigón ciclópeo para cimientos	m3	2,5			
9.2.2	Hormigón para bases	m3	2			
9.2.3	Hormigón para vigas de fundación	m3	1			
9.2.4	Hormigón para columnas	m3	0,8			
9.2.5	Hormigón para vigas dintel	m3	0,8			
9.2.6	Hormigón para vigas de encadenado	m3	0,85			
9.2.7	Hormigón para vigas de techo	m3	0,9			
9.3	MAMPOSTERÍA					
9.3.1	Mampostería de ladrillón, espesor 16 cm	m2	46			
9.4	CAPAS AISLADORAS HIDRÓFUGAS					
9.4.1	Capa aisladora hidrófuga horizontal	m2	15			
9.4.2	Capa aisladora hidrófuga vertical	m2	14			
9.5	CUBIERTA DE TECHO					
9.5.1	Estructura metálica para techo	Global	1			
9.5.2	Cubierta metálica	Global	1			
9.5.3	Zinguería (cumbreira, cenefas, ventilaciones, etc.)	Global	1			
9.6	REVOQUES					
9.6.1	Revoque grueso a la cal interior y exterior	m2	98			
9.6.2	Enlucido fino a la cal interior y exterior	m2	98			
9.7	CONTRAPISOS Y CARPETAS INTERIORES					
9.7.1	Contrapisos interiores regleados planos	m2	12			
9.8	PISOS EXTERIORES					
9.8.1	Veredines perimetrales	m2	20			
9.9	CARPINTERÍA					
9.9.1	Carpintería metálica exterior - Puertas de acceso	Global	1			
9.9.3	Carpintería de aluminio - Ventanas	Global	1			
9.9.4	Rejas exteriores	Global	1			
9.10	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
9.10.1	Canalización cañerías y cajas	Global	1			
9.10.2	Tablero Seccional-Cableado	Global	1			
9.10.3	Tablero General y acometida	Global	1			
9.10.4	Artefactos	Global	1			
9.11	PISOS Y ZÓCALOS					
9.11.1	Piso cerámico 45x45, incluye zócalo	m2	12,00			
9.11.2	Zócalo exterior	ml	13,00			
9.12	CIELORRASOS PLACA ROCA DE YESO					
9.12.1	Cielorraso placa roca de yeso suspendido junta tomada	m2	12,00			
9.13	INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS					
9.13.1	Instalaciones contra incendios, incluye documentación técnica	Global	1			
9.14	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR					
9.14.1	Pintura interior y exterior completa	m2	98,00			
TOTAL PRESUPUESTO						
Asciende el presente Presupuesto, a la suma de PESOS: CON /100 CENTAVOS.-						
El presente detalle de designación de Ítems y Cantidades no exime a "El Oferente" de colizar los trabajos completos a su fin, (dado que se trata de una obra por ajuste alzado), aún para el caso que algún Ítem o Sub-ÍTEM no estuviera expresamente incluido en el "Formulario Oficial de Propuesta", dado que se considera que "El Oferente" deberá interpretar de forma hábil e integrada la totalidad de la Documentación de Obra volcada a Planos y Pliegos Generales y Particulares, además de las consultas técnicas previas a la apertura de la Licitación, y la visita obligatoria al sitio en el que se desarrollarán						
La eventual omisión de parte del Oferente de algún Ítem o Sub-Ítem bajo ningún motivo será causal de reconocimiento de adicionales, mayores costos, imprevistos o de ampliación del Plazo de ejecución de Obra.						
LADOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ESTA OBRA ES COMPLETA Y SUFICIENTE PARA UN CORRECTO CÓMPUTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE EL OFERENTE SE OBLIGA SERIAMENTE A RESPETAR.-						

Ing. Juan Sosa
Director de Obras Públicas
Municipalidad de Malargüe