



FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

**OBRA: CONSTRUCCIÓN EXPANSIÓN DE RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE MILAGRO DE
LOS ANDES**

Ing. Juan Sosa
Director de Obras Públicas
Municipalidad de Malargüe



FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA					
MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE-SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OBRAS Y AMBIENTE					
OBRA: CONSTRUCCIÓN EXPANSIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE MILAGRO DE LOS ANDES					
UBICACIÓN: CIUDAD DE MALARGÜE-PROVINCIA DE MENDOZA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Excavación manual y/o máquina; incluyendo limpieza del terreno y perfilado manual, relleno, compactación y transporte de suelo sobrante hasta donde indique la inspección.	m3	1751,6		
2	Asiento de cañería. Provisión, acarreo y colocación de material seleccionado - arena.	ml	1510,0		
3	Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC, c/ junta elástica, incluyendo piezas especiales, accesorios y Prueba Hidráulica.				
	Diámetro DN 160 mm	ml	1492,0		
4	Conexions domiciliarias: Materiales, Mano de Obra y Equipos para la ejecución de las Conexiones Domiciliarias completas; incluyendo				
	a- conexiones cortas	unidad	0		
	b- conexiones largas	unidad	0		
5	Provisión, Transporte, acarreo y colocación de válvula esclusa Æ 150 aprobado por IRAM	unidad	3		
6	Provisión, Transporte, acarreo y colocación de válvula esclusa Æ 100 aprobado por IRAM	unidad	3		
7	Provisión, Transporte, acarreo y colocación de hidrante completo y armado, aprobado por IRAM	unidad	2		
8	Construcción Integral de Cámara para V.E., incluido la excavación, caja forma Brasero FºFº.	unidad	6		
9	Construcción Integral de Cámara para hidrante, incluido la excavación, marco y tapa de FºFº	unidad	2		
10	Ejecución de empalmes de red nueva a redes existentes.	gl	1		
11	Provisión, Transporte, acarreo y colocación de accesorios	gl	1		
12	Rotura y reparación de veredas.	m2	0		
13	Rotura y reparación de pavimentos.	m2	0		
14	Ejecución de cruces ferroviarios, incluye mano de obra, materiales, equipo y permisos necesarios.	gl	0		
15	Construcción de cruces de rutas; incluye mano de obra, materiales, equipo y permisos necesarios.	gl	0		
Total presupuesto					
<p>Asciende el presente Presupuesto, a la suma de PESOS: _____ CON _____/100 CENTAVOS.-</p> <p>El presente detalle de designación de Ítems y Cantidades no exime a "El Oferente" de cotizar los trabajos completos a su fin, (dado que se trata de una obra por ajuste alzado), aún para el caso que algún Ítem o Sub-ÍTEM no estuviera expresamente incluido en el "Formulario Oficial de Propuesta", dado que se considera que "El Oferente" deberá interpretar de forma hábil e integrada la totalidad de la Documentación de Obra volcada a Planos y Pliegos Generales y Particulares, además de las consultas técnicas previas a la apertura de la Licitación, y la visita obligatoria al sitio en el que se desarrollarán los trabajos. La eventual omisión de parte del Oferente de algún Ítem o Sub-Ítem bajo ningún motivo será causal de reconocimiento de adicionales, mayores costos, imprevistos o de ampliación del Plazo de ejecución de Obra.</p> <p>LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ESTA OBRA ES COMPLETA Y SUFICIENTE PARA UN CORRECTO CÓMPUTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE EL OFERENTE SE OBLIGA SERIAMENTE A RESPETAR.--</p> <p style="text-align: center;">----- Firma</p>					

Ing. Juan Sosa
Director de Obras Públicas
Municipalidad de Malargüe