FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

OBRA: PROVISIÓN DE GAS NATURAL COLONIA PEHUENCHE CALLES: LAS GOLONDRINAS, LAS CALANDRIAS, LOS ZORZALES.

UBICACIÓN: CIUDAD DE MALARGÜE - PROVINCIA DE MENDOZA

Ítem	Designación del ítem	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% de Incidencia
1.1	Cartel de obra	gl	1,0			
1.2	Elaboración y aprobación de proyecto	gl	1,0			
1.3	Provisión, acarreo y colocación de cañeria de polietileno Ø63mm y colocación de malla de protección. Incluye excavación, retape lateral y superior.	m	2816,0			
1.4	Provisión, acarreo y colocación de cañeria de polietileno Ø90mm y colocación de malla de protección, incluye excavación, retape lateral y superior.	m	3019,0			
1.5	Higiene y seguridad	gl	1,0			
1.6	Limpieza de obra	gl	1,0			
TOTAL PRESUPUESTO						

Asciende el presente Presupuesto, a la suma de **PESOS:**

El presente detalle de designacion de ítems y Cantidades no exime a "El Oferente" de cotizar los trabajos completos a su fin, (dado que se trata de una obra por Ajuste Alzado), aún para el caso que algún Ítem o Sub-ÍTEM no estuviera expresamente incluido en el "Formulario Oficial de Propuesta", dado que se considera que "El Oferente" deberá interpretar en forma hábil e integrada la totalidad de la Documentacion de Obra volcada a Planos y Pliegos Generales y Particulares, además de las consultas técnicas previas a la apertura de la Licitación, y la visita obligatoria al sitio en el que se desarrollarán los trabajos.

La eventual omisión de parte del Oferente de algun Ítem o Sub-Ítem bajo ningún motivo será causal de reconocimiento de adicionales, mayores costos, imprevistos o de ampliacion del Plazo de ejecución de Obra.

LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ESTA OBRA ES COMPLETA Y SUFICIENTE PARA UN CORRECTO CÓMPUTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE EL OFERENTE SE OBLIGA SERIAMENTE A RESPETAR.-

Firma_____

Ing. Juan Sosa
Director de Obras Públicas
Municipalidad de Malargüe