

OBRA CONSTRUCCIÓN PLAYÓN DEPORTIVO ESC. 1-618 “GRAL. MANUEL NICOLÁS SAVIO”

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

La obra se ejecutará por un total de 20 m de ancho por 40 m de largo por 0,10 mts de espesor; dando una superficie total de 800 m².-

Consiste básicamente en la construcción de playón de cemento en la Esc N°: 1-618 “Gral Manuel Nicolás Savio”, a pedido de la Directora, según nota N°: 4879/22 en el patio interno del mencionado establecimiento.-

Obra sin materiales incluidos y de hormigón “in situ”.-

La documentación presentada es la siguiente:

- . Memoria descriptiva*
 - . Pliego de Condiciones Particulares.-*
 - . Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares*
 - . Ordenanza*
 - . Pliego de Condiciones Generales.-*
 - . Solicitud de Cotización.-*
-

OBRA: Construcción playón deportivo en Esc. N°: 1-618 “Gral. Manuel Nicolás Savio”

MEMORIA DESCRIPTIVA

La Esc N°: 1-618 “Gral. Manuel Nicolás Savio” ubicada en Fray Luis Beltrán Este e Ing. Álvarez posee dos playones deportivos y patio de juego de cemento, de los cuales, uno de ellos se encuentra en un importante estado de deterioro a causa de las inclemencias del tiempo, provocando que el mismo esté descascarado y despajeado. Además de ser uno de los ingresos a la Institución, donde se encuentran los mástiles y se convierte en uno de los patios más usados intensamente por los niños que en su actual estado provoca que los alumnos se accidenten de diferentes maneras y se solicite reconstrucción. -

La obra consiste en la ejecución de construcción de playón deportivo y patios de juego de cemento en la Esc N°: 1-618 “Gral. Manuel Nicolás Savio” ubicada en Fray Luis Beltrán Este e Ing. Álvarez. La obra a realizar consiste en:

- a). La demolición del playón de hormigón existente con maquinaria proporcionada por la Municipalidad.
- b). La compactación del terreno con árido proporcionados por la Municipalidad,
- c). Los encofrados con moldes para la contención del hormigón por parte de la Oferente, destinado para conformar los paños respetando la línea y niveles proporcionada por topógrafo de la Municipalidad,
- d). Se realizará el playón deportivo con hormigón H 17 de 300 kg por m³, cuyo materiales y aditivos serán proporcionados por la Municipalidad.
- e). Las dimensiones de la obra es de 20 m de ancho por 40 m de largo por 0,10 mts de espesor; dando una superficie total de 800 m² mts.,
- f). Terminación del playón deportivo canteando en los bordes,
- g). Los paños deberán ser llaneado para lograr una terminación lisa, suave y uniforme; lo cual se llevará a cabo cualquiera de las técnicas utilizadas para lograr éste efecto
- h). Se realizará la limpieza de la obra en toda su extensión y en todos los lugares que se hayan ocupados para la realización de la obra, quedando ésta libre de bolsas, escombros, basura, yuyos, etc., a cargo del Oferente; siendo la recolección a responsabilidad del Municipio.

Lo que se propone realizar en esta licitación es:

- a). Reconstrucción de playón deportivo y patio de juego de cemento en el predio de la Esc. N°: 1-618 “Gral. Manuel Nicolás Savio” ubicada en Fray Luis Beltrán Este e Ing. Álvarez.
- b). Ejecución de detalles de hormigón de confinamiento.