

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

Obra: Construcción 40 Nichos en Cementerio Central de la Municipalidad de Malargüe

N°	DESIGNACIÓN DEL ÍTEM	Un. Medición	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial	TOTAL	% Par	% TOT
AMPLIACIÓN SECTOR DE NICHOS								
1	TRABAJOS PRELIMINARES							
1,1	Nivelación y replanteo	m2	90,00					
1,2	Obrador	GL	1,00					
1,3	Cartel de obra	Un.	1,00					
1,4	Relleno y Compactación	m3	18,00					
2	EXCAVACIONES							
2,1	Para bases y H° ciclópeo	m3	8,11					
2,2	Para vigas de fundación	m3	2,44					
3	HORMIGONES SIMPLES Y CICLÓPEOS							
3,1	Hormigón de limpieza de bases	m3	0,33					
3,2	Hormigón de limpieza para cimiento corrido	m3	0,22					
3,3	Hormigón ciclópeo para cimientos	m3	3,01					
4	HORMIGONES ARMADOS							
4,1	Hormigón armado de bases	m3	5,22					
4,2	Hormigón armado de vigas fundación	m3	1,09					
4,3	Hormigón armado vigas de arriostamiento	m3	1,00					
4,4	Hormigón armado para platea de fundación	m3	1,78					
4,5	Hormigón armado de losas para nichos	m3	9,28					
4,6	Hormigón armado vigas VC	m3	0,54					
4,7	Hormigón armado vigas V1 y V2	m3	1,82					
4,8	Hormigón armado columnas	m3	3,10					
5	CONTRAPISOS							
5,1	Fajeados comunes	m2	29,95					
6	MAMPOSTERÍA							
6,1	Mampostería de ladrillón común, espesor 16 cm	m2	77,61					
7	REVOQUES Y ENLUCIDOS							
7,1	Grueso con hidrofugó SIKA 1	m2	9,04					
7,2	Grueso texturado exterior	m2	21,07					
8	PISOS Y ZÓCALOS							
8,1	Cerámico 20x20 s/pliego	m2	29,95					
8,2	Zócalos	ml	12,32					
9	CUBIERTA METÁLICA							
9,1	Perfilería metálica y viga VM1	GL	1,00					
9,2	Cubierta de chapa ondulada galvanizada N° 24	GL	1,00					
10	VENTILACIONES							
10,1	Instalación de caños de PVC, accesorios, sombreretes, etc	GL	1,00					
11	TAPAS DE NICHOS							
11,1	Estructura de hierro ángulo y te para colocación de tapas, anclajes y fijaciones, etc.	GL	1,00					
11,2	Tapas de granito gris "Mara", pulidas y biseladas, medidas de acuerdo a nicho	GL	1,00					
11,3	Accesorios de bronce según Planos de detalles (Tuercas, cruz, florero, placa para número de nicho, placa para nombre, medidas según tipo de nicho)	GL	1,00					
12	PINTURAS							
12,1	Antióxido y esmalte sintético en estructuras metálicas	m2	119,06					
12,2	Látex para exteriores	m2	36,69					
13	HOJALATERÍA							
13,1	Zinguería en chapa galvanizada N°22	GL	1,00					
14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
14,1	Instalación eléctrica	GL	1,00					
PRECIO TOTAL								

Asciende el presente Presupuesto, a la suma de PESOS: _____ CON ____/100 CENTAVOS.-

El presente detalle de designación de Ítems y Cantidades no exime a "El Oferente" de cotizar los trabajos completos a su fin, (dado que se trata de una obra por ajuste alzado), aún para el caso que algún Ítem o Sub-ÍTEM no estuviera expresamente incluido en el "Formulario Oficial de Propuesta", dado que se considera que "El Oferente" deberá interpretar de forma hábil e integrada la totalidad de la Documentación de Obra volcada a Planos y Pliegos Generales y Particulares, además de las consultas técnicas previas a la apertura de la Licitación, y la visita obligatoria al sitio en el que se desarrollarán los trabajos.

La eventual omisión de parte del Oferente de algún Ítem o Sub-Ítem bajo ningún motivo será causal de reconocimiento de adicionales, mayores costos, imprevistos o de ampliación del Plazo de ejecución de Obra.

LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ESTA OBRA ES COMPLETA Y SUFICIENTE PARA UN CORRECTO CÓMPUTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE EL OFERENTE SE OBLIGA SERIAMENTE A RESPETAR.-

Firma-----