

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO										
MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y AMBIENTE										
OBRA: Construcción Centro Integral Educativo y Social (CIES) Barrio Virgen del Carmen										
UBICACIÓN: CIUDAD DE MALARGÜE- PROVINCIA DE MENDOZA										
Ítem	Sub-Ítem	Designación del Ítem	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Importe		% de Incidencia		
						Parcial	Total	Parc.	Total	
1	TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELOS									
	1.1	Cartel de Obra	Un.	1,00						
	1.2	Obrador	Un.	1,00						
	1.3	Cerco Perimetral Provisorio	ml	160,00						
	1.4	Replanteo	m2	430,00						
	1.5	Excavaciones	m3	50,00						
	1.6	Relleno y Compactación	m3	95,00						
2	HORMIGÓN ARMADO									
	2.1	Base centrada B1 (90x100x85)	m3	12,39						
	2.2	Base centrada B2 (70x80x80)	m3	14,29						
	2.3	Base centrada B3 (120x80x85)	m3	3,31						
	2.4	Cimiento corrido Cc (Hº ciclópeo)	m3	31,64						
	2.5	Columna C1 (15x35)	m3	4,12						
	2.6	Columna C2 (15x30)	m3	3,64						
	2.7	Columna C3 (15x25)	m3	2,98						
	2.8	Columna C4 (15x80)	m3	2,60						
	2.9	Viga Va (15x30)	m3	1,26						
	2.10	Viga Vf (15x30)	m3	9,04						
	2.11	Viga Vd (15x35)	m3	2,75						
	2.12	Viga Vd1 (15x35)	m3	3,80						
	2.13	Viga Vc (15x35)	m3	6,24						
	2.14	Viga Ve (15x30)	m3	3,35						
	2.15	Viga V1 (15x50)	m3	1,66						
	2.16	Viga Ve1 (15x20)	m3	0,32						
	2.17	Viga Vc1 (15x20)	m3	0,29						
	2.18	Losa de tanque	m3	1,30						
3	HORMIGÓN SIMPLE									
	3.1	Veredín perimetral (e=12cm,a=70cm)	m3	7,80						
	3.2	Rampas y accesos	m3	5,60						
	3.3	Contrapiso interior (e=10 cm)	m3	41,00						
4	MUROS									
	4.1	Muros ext/int	m2	952,20						
	4.2	Canteros en fachada	m2	3,76						
	4.3	Zocalo exterior de piedra	m3	35,90						
	4.4	Muros /tabiques de placa roca de yeso	m2	28,40						
5	ESTRUCTURAS METALICAS									
	5.1	Cubierta de techo	m2	482,00						
	5.2	Estructura de fachada	gl	1,00						
6	TERMINACIONES									
	6.1	Revoques grueso	m2	610,00						
	6.2	Revoque grueso hidrófugo (baños y cocina)	m2	165,55						
	6.3	Revoque fino	m2	610,00						
	6.4	Pinturas interiores	m2	610,00						
	6.5	Pinturas exteriores	m2	158,42						
	6.6	Texturado exterior muros	m2	158,42						
	6.7	Ceramicas	m2	415,00						
	6.8	Zocalos	ml	210,35						
	6.9	Revestimientos baños y cocinas	m2	215,00						
	6.10	Revestimiento de hexagonos	gl.	1,00						
	6.11	Revestimiento zocalos exteriores piedra	m2	101,00						
	6.12	Cielorrasos interiores	m2	415,00						
	6.13	Cielorrasos	m2	88,50						
7	INSTALACION SANITARIA									
	7.1	Agua	gl.	1,00						
	7.2	Cloacas	gl.	1,00						
8	INSTALACION ELECTRICA									
	8,1	Instalacion electrica	gl.	1,00						
9	INSTALACION DE GAS									
	9,1	Instalacion de gas y climatización	gl.	1,00						
10	CARPINTERÍA									
	10.1	Puertas	gl.	1,00						
	10.2	Ventanas	gl.	1,00						
	10.3	Box de baños	gl.	1,00						
11	CIERRE OLÍMPICO PERIMETRAL									
	11.1	Cierre olímpico perimetral	ml	285,00						
	11.2	Porton de ingreso (a=4.00m)	Un.	1,00						
12	EQUIPAMIENTO									
	12.1	Equipamiento general	gl.	1,00						
					TOTAL (con IVA)					