

## FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

Obra: Construcción 117 Nichos en Cementerio Central de la Municipalidad de Malargüe

Nº	DESIGNACIÓN DEL ÍTEM	Un. Medición	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial	TOTAL	% Par	% TOT
<b>AMPLIACION SECTOR DE NICHOS</b>								
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>							
1,1	Nivelación y replanteo	m2	215,00					
1,2	Obrador	GL	1,00					
1,3	Cartel de obra	Un.	1,00					
1,4	Relleno y Compactación	m3	112,50					
<b>2</b>	<b>EXCAVACIONES</b>							
2,1	Para bases y Hº ciclópeo	m3	20,63					
2,2	Para vigas de fundación	m3	3,00					
<b>3</b>	<b>HORMIGONES SIMPLES Y CICLOPEOS</b>							
3,1	Hormigón de limpieza de bases	m3	0,90					
3,2	Hormigón de limpieza para cimiento corrido	m3	0,56					
3,3	Hormigón ciclópeo para cimientos	m3	0,70					
<b>4</b>	<b>HORMIGONES ARMADOS</b>							
4,1	Hormigón armado de bases	m3	12,55					
4,2	Hormigón armado de vigas fundación	m3	6,81					
4,3	Hormigón armado para platea de fundación y puentes peatonales	m3	10,22					
4,4	Hormigón armado de losas para nichos	m3	24,90					
4,5	Hormigón armado vigas VC	m3	0,87					
4,6	Hormigón armado vigas V1 y V2	m3	5,13					
4,7	Hormigón armado columnas	m3	5,50					
<b>5</b>	<b>CONTRAPISOS</b>							
5,1	Fajeados comunes	m2	137,00					
<b>6</b>	<b>MAMPOSTERÍA</b>							
6,1	Mampostería de ladrillón común, espesor 16 cm	m2	210,14					
<b>7</b>	<b>REVOQUES Y ENLUCIDOS</b>							
7,1	Grueso con hidrofugó SIKA 1	m2	19,98					
7,2	Grueso texturado exterior	m2	19,98					
<b>8</b>	<b>PISOS Y ZÓCALOS</b>							
8,1	Cerámico 20x20 s/pliego	m2	137,00					
8,2	Zócalos	ml	7,00					
<b>9</b>	<b>CUBIERTA METÁLICA</b>							
9,1	Perfilería metálica y viga VM1	GL	1,00					
9,2	Cubierta de chapa ondulada galvanizada N° 24	GL	1,00					
<b>10</b>	<b>VENTILACIONES</b>							
10,1	Instalación de caños de PVC, accesorios, sombreretes, etc	GL	1,00					
<b>11</b>	<b>TAPAS DE NICHOS</b>							
11,1	Estructura de hierro ángulo y te para colocación de tapas, anclajes y fijaciones, etc.	GL	1,00					
11,2	Tapas de granito gris "Mara", pulidas y biseladas, medidas de acuerdo a nicho	GL	1,00					
11,3	Accesorios de bronce según Planos de detalles (Tuercas, cruz, florero, placa para número de nicho, placa para nombre, medidas según tipo de nicho)	GL	1,00					
<b>12</b>	<b>PINTURAS</b>							
12,1	Antióxido y esmalte sintético en estructuras metálicas	m2	122,70					
12,2	Látex para exteriores	m2	36,69					
<b>13</b>	<b>HOJALATERÍA</b>							
13,1	Zinguería en chapa galvanizada N°22	GL	1,00					
<b>14</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>							
14,1	Instalación eléctrica	GL	1,00					
<b>PRECIO TOTAL</b>								

Asciende el presente Presupuesto, a la suma de PESOS: \_\_\_\_\_ CON \_\_\_\_/100 CENTAVOS.-

El presente detalle de designación de Ítems y Cantidades no exime a "El Oferente" de cotizar los trabajos completos a su fin, (dado que se trata de una obra por ajuste alzado), aún para el caso que algún Ítem o Sub-ÍTEM no estuviera expresamente incluido en el "Formulario Oficial de Propuesta", dado que se considera que "El Oferente" deberá interpretar de forma hábil e integrada la totalidad de la Documentación de Obra volcada a Planos y Pliegos Generales y Particulares, además de las consultas técnicas previas a la apertura de la Licitación, y la visita obligatoria al sitio en el que se desarrollarán los trabajos.

La eventual omisión de parte del Oferente de algún Ítem o Sub-Ítem bajo ningún motivo será causal de reconocimiento de adicionales, mayores costos, imprevistos o de ampliación del Plazo de ejecución de Obra.  
LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ESTA OBRA ES COMPLETA Y SUFICIENTE PARA UN CORRECTO CÓMPUTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE EL OFERENTE SE OBLIGA SERIAMENTE A RESPETAR.-

Firma-----