

PLANILLAS DE LOCALES Y VENTILACION													
LOCAL			ABERTURAS - VENTANAS				SUPERFICIE						
N°	DENOMINACION	SUPPERFICIE M2	TIPO	CANT.	ALTO	ANCHO	ILUM	100	VENT.				
1	ACCESO JARDÍN	21,5	ABIERTO							%		%	
2	GALERÍA JARDÍN	72,7	PUERTAV2	2	2,40	1,90	2,04	9,12	12,54	%		%	
			VENTANA1	2	0,70	2,50	3,50	1,75	2,41	%	14,95	%	
3	COCINA	11,8	PUERTA3	1	2,00	1,10	0,49	2,20	18,64	%		%	
			VENTANA4	1	1,40	2,00	2,80	1,40	11,86	%	30,51	%	
4	DESPENSA	5,9	PUERTA2	1	2,00	0,80		1,60	27,12	%		%	
			VENTANA1	1	0,70	2,50	1,75	0,88	14,83	%	41,95	%	
5	SALA 2 AÑOS	22,2	PUERTA3	1	2,00	1,10	0,49	2,20	9,91	%		%	
			VENTANA5	1	1,00	1,50	1,50	0,75	3,38	%	17,23	%	
			VENTANA1	1	0,70	2,50	1,75	0,88	3,94	%		%	
6	BAÑO NIÑOS	7,4	PUERTA4	2	2,00	0,90		3,60	48,65	%		%	
			VENTANA 3	2	0,70	0,70	0,98	0,98	13,24	%	61,89	%	
7	DEPÓSITO JUGUETES	4,2	PUERTA 4	1	2,00	1,00		2,00	47,62	%	47,62	%	
8	SALA 3 AÑOS	25,2	PUERTA 3	1	2,00	1,10	0,49	2,20	8,73	%		%	
			VENTANA 2	1	0,70	3,60	2,52	1,26	5,00	%	16,71	%	
			VENTANA5	1	1,00	1,50	1,50	0,75	2,98	%		%	
9	AULA 1 CIPE	25,15	PUERTA 3	1	2,00	1,10	0,49	2,20	8,75	%		%	
			VENTANA 2	2	0,70	3,60	5,04	2,52	10,02	%	18,77	%	
10	ACCESO CIPE	21,3	ABIERTO							%		%	
11	GALERÍA CIPE	41,8	PUERTAV1	1	2,40	3,00	3,54	7,20	17,22	%		%	
			VENTANA2	2	0,70	3,60	5,04	2,52	6,03	%	23,25	%	
12	DIRECCIÓN CIPE	8	PUERTA4	1	2,00	0,90		1,80	22,50	%		%	
			VENTANA6	1	0,70	2,00	1,40	1,40	17,50	%	40,00	%	
13	DEPÓSITO	4,15	PUERTA4	1	2,00	0,90		1,80	43,37	%	43,37	%	
14	BAÑO MUJERES	8,65	PUERTA4	1	2,00	0,90		1,80	20,81	%		%	
			VENTANA 3	2	0,70	0,70	0,98	0,98	11,33	%	32,14	%	
15	BAÑO DISCAPACITADOS	5	PUERTA5	1	2,00	1,00		2,00	40,00	%		%	
			VENTANA 3	2	0,70	0,70	0,98	0,98	19,60	%	59,60	%	
16	BAÑO VARONES	7,3	PUERTA4	1	2,00	0,90		1,80	24,66	%		%	
			VENTANA 3	2	0,70	0,70	0,98	0,98	13,42	%	38,08	%	
17	AULA 2 CIPE	25,1	PUERTA 3	1	2,00	1,10	0,49	2,20	8,76	%		%	
			VENTANA2	1	0,70	3,60	2,52	1,26	5,02	%	16,77	%	
			VENTANA5	1	1,00	1,50	1,50	0,75	2,99	%		%	
18	DEPÓSITO 2	6,65	PUERTA4	1	2,00	0,90		1,80	27,07	%	27,07	%	
19	BAÑO NIÑOS 2	11,72	PUERTA4	1	2,00	0,90		1,80	15,36	%		%	
			VENTANA 3	2	0,70	0,70	0,98	0,98	8,36	%	23,72	%	
20	SALA 1 AÑO Y LACTANCIA	22,65	PUERTA 3	1	2,00	1,10	0,49	2,20	9,71	%		%	
			VENTANA2	1	0,70	3,60	2,52	1,26	5,56	%	18,59	%	
			VENTANA5	1	1,00	1,50	1,50	0,75	3,31	%		%	
21	SALA DOCENTES	9,75	PUERTA2	1	2,00	0,80		1,60	16,41	%		%	
			VENTANA4	1	1,40	2,00	2,80	1,40	14,36	%	30,77	%	
22	BAÑO	2,7	PUERTA2	1	2,00	0,80		1,60	59,26	%		%	
			VENTANA 3	2	0,70	0,70	0,98	0,98	36,30	%	95,56	%	
						TOTAL	52,04	78,12					

PLANILLA DE CARPINTERÍA													
	TIPO	Batiente	Batiente	Plegable	Batiente	Batiente	Batiente	Corrediza	Corrediza	Corrediza	Basculante	Corrediza-Paño fijo superior	Basculante
	HOJA	Chapa doble BWG N° 18	Chapa doble BWG N° 18	Madera doble con poliuretano inyectado	Placa	Placa	Placa	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
	MARCO	Chapa doble BWG N° 18	Chapa doble BWG N° 18	Madera	Metálico	Metálico	Metálico	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
	VIDRIO	DVH 6mm	DVH 6mm	-	-----	Incoloro 6 mm	-----	DVH 6mm (2) - Incoloro 6 mm (4)	DVH 6mm	DVH 6mm	Fantasia 4 mm	DVH 6mm	Fantasia 4 mm
	COLOCACIÓN	Plomo Interno	Plomo Interno	Plomo Interno	Plomo Interno	Plomo Interno	Plomo Interno	Plomo Interno	Plomo Interno	Plomo Interno	Plomo Interno	Plomo Interno	Plomo Interno
	DIMENSIONES	A=3,00 m / H= 2,50 m	A=3,00 m / H= 2,50 m	A=5,00 m / H= 2,50 m	A= 0,80 m / H= 2,10 m	A= 1,20 m / H= 2,10 m	A= 0,90 m / H= 2,10 m	A= 1,00 m / H= 2,10 m	A= 2,50 m / H= 0,70m	A= 3,60 m / H= 0,70m	A= 0,70 m / H= 0,70m	A= 2,00 m / H= 1,40m	A= 1,50 m / H= 0,70m
	CANTIDAD	1	2	1	2 Izquierda - 1 Derecha	6 Izquierda	5 Izquierda - 4 Derecha	1	4	7	8	2	3



Sr. José Barro
Secretaría de Infraestructura
y Servicios Públicos
Municipalidad de Malargüe



Ing. Ojeda Sergio
Director de Obras Públicas
Municipalidad de Malargüe

MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		
EXPEDIENTE	NÚMERO	CÓDIGO
ESCALA 1:50	CONSTRUCCIÓN CIES - B° PORTAL DEL SOL	PLANO N° 5
FECHA	PLANILLAS	ARCHIVO
PROYECTO	Obras Públicas	APROBACIÓN
CÁLCULO	Obras Públicas	
DIBUJO	Obras Públicas	